

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА  
«Управление водоканализационного хозяйства»**

607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Добролюбова д. 1-г  
ИНН 5245013020 КПП 524501001 ОГРН 1075252000340  
расчетный счет № 40602810514220000001  
в банке ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  
к/с 30101810200000000721 БИК 042204721  
тел: (83170) 2-93-10, 2-88-63, 2-15-14 тел./факс: (83170) 2-84-64

№ 154  
8 ноября 2018 г.

Заказчик: Л.А. Шмуклер  
г.Н.Новгород, 6-ой микр-он, д. 29, кв.187

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на подключение участков к водопроводной линии  
по адресу: Богородский р-н, д. Шопово,  
ул. Вишневая, Яблонева, Виноградная и Абрикосовая**

1. В состав проекта включить выкопировку из ген. плана со всеми существующими и проектируемыми подземными сооружениями.
2. Глубина заложения проектируемого водопровода не менее 2,2 м.
3. Водопроводную линию на ул. Виненвая, Яблонева, Виноградная и Абрикосовая запроектировать и проложить от водопроводной линии  $D=500$  мм, со строительством распределительной водопроводной камеры. Конструкцию камеры и детализовку решить проектом. Подключение в камере – осуществить при помощи тройника с установкой запорной арматуры на заказчика. Для наружного пожаротушения установить пожарные гидранты на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Диаметр проектируемого водопровода определить проектом. При проектировании объекта предусмотреть санитарно - защитную полосу магистрального водовода  $D=500$ мм согласно действующим СНиП и СанПиН.
4. Проект согласовать с эл. сетями, связью, горгазом, МУП «УВКХ».
5. Получить в АТИ района администрации ордер на производство земляных работ.
6. Все работы по прокладке водопроводной линии должны выполняться строительной организацией, имеющей членство СРО, с предоставлением пакета документов, с составлением актов о соответствии вновь проложенной линии водопровода техническим регламентам, проекта, СНиП и данным техническим условиям.
7. Вызвать представителя МУП «УВКХ» для технического осмотра и контроля за выполнением производства работ при всех этапах строительства водопроводной линии.
8. По окончании строительства объекта водоснабжения сделать исполнительную съемку, предоставить исполнительную документацию эксплуатирующей организации (МУП «УВКХ»).
9. Существующие подземные коммуникации, попадающие под застройку, в случае необходимости, перекалываются силами и за счет средств Заказчика.
11. В дальнейшем вновь проложенные линии водопровода и камера и колодцы до момента их передачи в комитет по управлению муниципальными делами находятся на обслуживании заказчика. В дальнейшем заказчик не будет возражать о подключении к проложенной им линии водопровода новых абонентов при согласовании условий подключения с заказчиком.

12. По завершении строительства, до пуска в эксплуатацию, заключить договор с МУП «УВКХ» на услуги водоснабжения.

13. В случае не выполнения, либо нарушения Заказчиком одного из пунктов данных технических условий, МУП «УВКХ» оставляет за собой право, на неприсоединение Заказчика к центральной системе водопровода, до момента устранения выявленных нарушений.

14. Строительство и в ввод в эксплуатацию распределительных водопроводных сетей возможна в два этапа.

15. Срок действия тех. условий до 08.11.2021г..

**Подключение к действующим сетям выполняется силами МУП «УВКХ» с составлением соответствующего акта и постановкой на абонентский учет**

Директор МУП «УВКХ»



/А.С. Зайцев/

С тех. условиями ознакомлен и согласен: Заказчик:

/ Л.А. Шмуклер / «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

